

COMUNE DI ALAGNA						
Provincia di Pavia						
COMPUTO METRICO-MESSA IN SICUREZZA COPERTURA "CASA VOLPI"						
	DIMENSIONI			IMPORTI		
	n°	quantità		unitario	totale	
Allestimento del cantiere mediante posa di segnaletica e cartellonista.				a corpo	€ 200,00	
Nolo di sollevatore telescopico con cestello omologato per lavori in quota superiore ai 7 mt;				a corpo	€ 1.000,00	
Sistemazione della parte di colmo mediante ricorso e sostituzione dei coppi di colmo e di quelli della prima fila adiacenti al colmo stesso, in parte sconnessi e mancanti (14 ml);		50	mq	€ 12,00	€ 600,00	
Sostituzione di alcuni coppi ammalorati del manto di copertura;		a corpo		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Sostituzione di listelli e travetti ammalorati in corrispondenza dei punti di disconnessione del manto di copertura;		30,00	mq	€ 50,00	€ 1.500,00	
Trattamento antiparassitario e fungicida curativo, con la tecnica dell'iniezione a pressione una ogni 20-25cm., in profondità all'interno delle travi o travetti oggetto di infiltrazione, comprensivo del trattamento antiparassitario superficiale a spruzzo, dato a due mani ;		a corpo		a corpo	€ 1.500,00	
Demolizione del controsoffitto in arelle in parte sfondato dalle diverse infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, compreso ponteggio e smaltimento presso discarica autorizzata;		20,00	mq	€ 20,00	€ 400,00	
Pulizia di canali di gronda con rimozione del materiale depositato, pulizia pluviali discendenti, eventuale sostituzione degli stessi, converse e scossaline in materiale preverniciato testa di moro.		a corpo		€ 1.300,00	€ 1.300,00	
IMPORTO LAVORI				€ 7.500,00		