

COMUNE DI ALAGNA						
Provincia di Pavia						
COMPUTO METRICO-AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
	DIMENSIONI			IMPORTI		
	n°	quantità		unitario	totale	
Esecuzione scavo in sezione ristretta per posa plinti di fondazione per sostegno pali illuminazione pubblica, compreso rinterro ed esecuzione asfalto;	20			a corpo	€ 5.800,00	
Fornitura e posa di pali ottagonali tipo 9/B/14 compresa bussola di sommità;	17			a corpo	€ 7.200,00	
Fornitura e posa di pali ottagonali tipo 9/C/15 compresa bussola di sommità;	3			a corpo	€ 2.000,00	
Fornitura e posa di corpi illuminanti MODELLO talede hp taglia media 4000K ral 9007;	20			a corpo	€ 2.500,00	
Fornitura e posa di linea aerea palo cavo cordato CU 2x10mmq o All 2x16mmq		600,00	m	a corpo	€ 3.800,00	
Esecuzione canalizzazione in banchina per collegamento a contatore per fornitura energia elettrica, comprensivo di posizionamento di tubo in PVC e pozzetto con chiusino in ghisa;		20	m	a corpo	€ 1.700,00	
Fornitura e posa elementi impianto elettrico fotocellula, pannello di comando trifase, interruttore crepuscolare e quadretto di comando IP per esterno per circuiti monofase;				a corpo	€ 1.000,00	
IMPORTO LAVORI					€ 24.000,00	