

	COMUNE DI ALAGNA											
	Provincia di Pavia											
	COMPUTO METRICO - PARCHEGGIO VIA MONTEGRAPPA											
			DIMENSIONI					IMPORTI				
			n°	lungh./area	largh.	h/peso	quantità		unitario	totale		
	Demolizione muro di cinta su via Montegrappa con taglio al piede e recupero di pannelli orsogril per riutilizzo n.7 compreso cancello carraio e demolizione di angolo in corrispondenza del futuro ingresso;						30,00	ml	a corpo	€ 1.200,00		
	Rimozione rete e pali mediante taglio al piede e rimozione di panchine n.4 , n. 2 porte per calcetto e n.1 canestro basket;								a corpo	€ 750,00		
	Realizzazione di muretto di cinta in parte cieca (h. 160 cm) e in parte a giorno (h.60 cm) in blocchetti di cemento splittati colore grigio, senza fondazione, spinottato alla pavimentazione esistente mediante posizionamento di bacchette in ferro e riempimento in cls dei blocchetti nella parte cieca e riposizionamento di n.7 pannelli orsogril esistenti nella parte a giorno, compresa copertina in cls e bocche di lupo per passaggio acqua;						29,00	ml	€ 140,00	€ 4.100,00		
	Fornitura e posa di cancello carraio zincato con pannelli in orsogril scorrevole della dimensione di 4 m di passaggio per 1.60 m di altezza;						1,00	cad	a corpo	€ 3.000,00		
	Fornitura e posa di cancelletto pedonale zincato con pannelli in orsogril della dimensione di 1m di passaggio e altezza 1.60 m, dotato di serratura automatizzata;						1,00	cad	a corpo	€ 1.500,00		
	Demolizione e smaltimento autobloccanti e pavimentazione in cemento (area blu indicata in rosso) e successiva preparazione del piano di posa e stesa di tout-venant bituminoso spessore 8 cm;						90,00	mq	€ 45,00	€ 4.050,00		

Rimozione compreso oneri per smaltimento di parte di autobloccanti (area verde) e successiva preparazione del piano di posa e stesa di tout-venant bituminoso spessore 8 cm (area verde + area rossa);						80,00	mq	€ 25,00	€ 2.000,00	
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume al 5,50%-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi emulsione di ancoraggio, materiali, stendimento e rullatura spessore 3 cm;						400,00	mq	€ 7,50	€ 3.000,00	
Formazione di spartitraffico in cls, costituito da cordolo smussato ad angolo e riempimento in cls e bocche per il passaggio acqua;						22,00	ml	a corpo	€ 2.000,00	
Formazione di linea elettrica interrata per alimentazione serratura elettrica del cancello pedonale e videocitofono;						1,00	cad	a corpo	€ 2.000,00	
Fornitura e posa di videocitofono;						1,00	cad	a corpo	€ 800,00	
Formazione di segnaletica orizzontale per parcheggi, parcheggio disabili e stop in uscita dall'area parcheggio;			12 parcheggi 1 parcheggio disabili 1 stop					a corpo	€ 250,00	
Formazione di segnaletica verticale : posa palo e cartello indicante il parcheggio;						2,00	cad	a corpo	€ 200,00	
Formazione di aiuole della dimensione di 2,00 m x2,00 m, mediante taglio della pavimentazione esistente e fornitura di terra;						4,00	cad	a corpo	€ 900,00	
Messa e dimora di carpini piramidali 300/350,compresa l'esecuzione dello scavo ,la piantagione e il reinterro ; incluso il trasporto: maggiorazione sul valore della pianta del 50% (C.3.3.74) compreso palo tutore;						4,00	cad	€ 150,00	€ 600,00	
TOTALE LAVORAZIONI									€ 26.350,00	